



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΔΡΑΣΗ: ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΟΥΣ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ ΚΦ16+

ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΦ16+

Ημερομηνία: 27 Απριλίου 2021

Στο πλαίσιο του προγράμματος του θέματος με κωδικό ΟΠΣ 5075967, προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς όπως αποστείλουν προσφορά για **ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΦ16+**, (πιν. 1) ενδεικτικού προϋπολογισμού 12.800.00€ πλέον Φ.Π.Α. και 15.872.00€ περιλαμβανομένου Φ.Π.Α., με ελεύθερη συμπλήρωση τιμολογίου, στο συνημμένο υπόδειγμα προσφοράς :

Κατά τη σύνταξη της προσφοράς, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα εξής :

- Η προσφορά υποβάλλεται για μόνο το σύνολο της προμήθειας/παροχής υπηρεσίας ,
- Η παράδοση/παροχή υπηρεσίας αφορά στην διεύθυνση Κεντρικός Τομέας Αθηνών,
- Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον Ανάδοχο για δύο (2) μήνες από τη λήξη κατάθεσης της προσφοράς,
- Οι προσφερόμενες τιμές παραμένουν σταθερές σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης και αποκλείεται οποιαδήποτε αναθεώρηση τιμών.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Εξι (6) εργάσιμες ημέρες από την δημοσίευση, δηλ. μέχρι:

Τετάρτη, 05- 05- 2021 και ώρα 16:30

Οι προσφορές θα πρέπει να σταλούν στην διεύθυνση:

Προς: ΕΚΠΕΘΕ
Υπόψιν: Επιτροπής Διαγωνισμού
Ομήρου 54,
106 72 Αθήνα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ - ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα προσφορά, από οικονομική άποψη, βάσει τιμής.

Η παροχή υπηρεσίας υλοποιείται ως «Δημόσια Σύμβαση Έργων - Προμηθειών» κατά την έννοια της περίπτωσης (β) της παραγράφου 9 του άρθρου 2 «Ορισμοί» (άρθρο 2 και άρθρο 33 παρ. 1 εδάφιο β' της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και άρθρο 2 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ) του Νόμου 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) » (ΦΕΚ Α' 147/8-8-2016), λαμβανομένων υπόψη των προβλεπόμενων καταργούμενων και μεταβατικών διατάξεων που περιλαμβάνονται σε αυτόν.

Η δαπάνη του έργου θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΟΥΣ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ ΚΦ16+ και έχει εγγραφεί στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό Οικ. Έτους 2021.



Στην προσφορά θα αναγράφεται η τιμή της παροχής υπηρεσίας πλέον Φ.Π.Α. και σε κάθε περίπτωση η προσφορά του φορέα, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τον εκτιμώμενο προϋπολογισμό(εφόσον η προσφορά αφορά μόνο το σύνολο της προμήθειας/παροχής υπηρεσίας).

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας οφείλει με την οικονομική προσφορά του σε περίπτωση που η δαπάνη ξεπερνά τις 2.500,00 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., να συνυποβάλει:

- 1 Πρόσφατο απόσπασμα ποινικού μητρώου (εκδοθέν εντός των τελευταίων τριών μηνών από την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς) σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι ατομική επιχείρηση ή του/ων διαχειριστή/ών σε περίπτωση νομικού προσώπου υπό τη μορφή της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε), ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρίας (Ι.Κ.Ε) ή προσωπικών εταιριών (Ο.Ε και Ε.Ε) ή του διευθύνοντος συμβούλου και των μελών του Δ.Σ. σε περίπτωση ανώνυμης εταιρίας (Α.Ε) ή των μελών του Δ.Σ. σε περίπτωση συνεταιρισμού

ή

Υπεύθυνη δήλωση, εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ή σε περίπτωση νομικού προσώπου από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτού, στην οποία θα αναγράφεται ότι «δεν συντρέχει λόγος αποκλεισμού του οικονομικού φορέα σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει». Στην περίπτωση νομικού προσώπου η δήλωση αφορά το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου του οικονομικού φορέα.

- 2 Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας,
- 3 Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας και
- 4 Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης των τελευταίων 30 εργάσιμων ημερών (σε περίπτωση όπου ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο).

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

1. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκεφθούν τους χώρους προκειμένου να λάβουν γνώση του αντικειμένου και των ειδικών συνθηκών των εργασιών και να παραλάβουν σχέδια κάτοψης των εγκαταστάσεων.
2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί απαρεγκλίτως και να εφαρμόζει όλες τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση αυτών, θα καταγγέλλεται η σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία.
3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας βάσει των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, όπως αυτές ισχύουν, καθ'Α όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, καθώς επίσης υποχρεούται να τηρήσει τις ισχύουσες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί μέτρων ασφαλείας και υγιεινής και είναι αποκλειστικός υπεύθυνος, ποινικώς και αστικώς, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί εκ παραβάσεως των ισχυουσών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας (Π.Δ. 17/96, Π.Δ.159/99) όπως ισχύουν, κ.λ.π. περί υγείας και ασφάλειας και Π.Δ. 305/96 Ελάχιστες Απαιτήσεις Υγείας και Ασφάλειας Προσωπικών και Κινητών Εργοταξίων), όπως αυτή κάθε φορά ισχύει.
4. Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος και υπόχρεος για την ασφάλιση όλων όσων απασχοληθούν κατά την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας καθώς και για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και ασφαλισμένων στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή σε οποιοδήποτε άλλο κατά νόμο ασφαλιστικό φορέα κύριας ή επικουρικής ασφάλισης. Σε περίπτωση που από οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα επιβληθεί σε βάρος του ΕΚΠΕΘΕ η καταβολή οποιοσδήποτε ασφαλιστικής εισφοράς για το ανωτέρω έργο ο ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει σε αυτό το αντίστοιχο ποσό. Επισημαίνεται δε ότι τα άτομα που θα απασχολήσει ο ανάδοχος για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας θα έχουν νόμιμο δικαίωμα παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα.
5. Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικός υπεύθυνος, ποινικώς και αστικώς, για οιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί εκ παραβάσεως των ισχυουσών διατάξεων και της κείμενης νομοθεσίας και είναι μοναδικός



υπεύθυνος και υπόχρεος για την αποζημίωση οποιουδήποτε, για κάθε φύσεως και είδους ζημιές, που τυχόν υποστεί από πράξεις ή παραλείψεις του ιδίου ή των προσώπων που θα χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση του Έργου. Στις περιπτώσεις αυτές, αν υποχρεωθεί το ΕΚΠΕΘΕ να καταβάλει οποιαδήποτε αποζημίωση, ο ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει σ' αυτό το αντίστοιχο ποσό, συμπεριλαμβανομένων τυχόν τόκων και εξόδων. Το ΕΚΠΕΘΕ δε φέρει καμία αστική ή άλλη ευθύνη έναντι του προσωπικού που θα απασχοληθεί για την εκτέλεση του Έργου.

6. Όλα τα υλικά και τεχνικός εξοπλισμός που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση του έργου θα πρέπει να είναι καινούργια, άριστης ποιότητας χωρίς ελαττώματα και θα έχουν τις διαστάσεις και τα βάρη που προβλέπονται από τους κανονισμούς, όταν δεν καθορίζονται από τις προδιαγραφές. Ιδιοκατασκευές δεν γίνονται δεκτές. Ελαττωματικά υλικά ή και τεχνικός εξοπλισμός που υπέστη ζημιά κατά τη διάρκεια της κατασκευής ή δοκιμών θα αντικατασταθούν ή διορθωθούν σύμφωνα με τις οδηγίες της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής.
7. Τα υλικά και ο τεχνικός εξοπλισμός θα εγκατασταθούν σύμφωνα με τις οδηγίες του εργοστασίου κατασκευής. Η εγκατάσταση θα εκτελεστεί από ειδικευμένους τεχνίτες, κατάλληλους για την απαιτούμενη εργασία.
8. Κάθε υλικό υπόκειται στην έγκριση του ΕΚΠΕΘΕ και της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής των εργασιών, που έχει το δικαίωμα απόρριψης οποιουδήποτε υλικού που η ποιότητα ή τα ειδικά του χαρακτηριστικά κρίνονται όχι ικανοποιητικά ή ανεπαρκή για την εκτέλεση της εγκατάστασης. Πριν από την παράδοση του έργου θα πρέπει, επίσης, να προσκομίσει όλες τις τεχνικές πληροφορίες του εξοπλισμού σχετικά με την εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία, ρυθμίσεις, διάγνωση και αποκατάσταση βλαβών, στα Ελληνικά ή Αγγλικά.
9. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει στην Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής των εργασιών, εικονογραφημένο έντυπο τεχνικών χαρακτηριστικών, για όλα τα υλικά που θα εγκαταστήσει.
10. Εργασίες που προκαλούν όχληση (θόρυβος, σκόνη κ.λ.π.) δεν θα εκτελούνται κατά τις ώρες της κοινής ησυχίας, ή ανάλογα με τις οδηγίες της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής.
11. Οι μεταφορές τυχόν αντικειμένων που υπάρχουν στους χώρους θα γίνουν με ευθύνη του αναδόχου. Η συγκέντρωση, αποκομιδή και απόρριψη όλων των άχρηστων υλικών που θα προκύψουν από τις εκτελούμενες εργασίες θα γίνεται μόνο σε χώρους που επιτρέπεται από τις αρχές, με ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου. Τα μπάζα θα συγκεντρώνονται και θα τοποθετούνται σε πλαστικές σακούλες στο χώρο προέλευσής τους και θα απομακρύνονται από τους χώρους του κτηρίου κάθε βράδυ. Οι παραπάνω εργασίες θα πρέπει να γίνονται χωρίς να προκαλείται ουδεμία όχληση στους υπόλοιπους ενοίκους του κτηρίου. Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται ρητά η μεταφορά οποιουδήποτε υλικού ή μπαζών με τους ανελκυστήρες.
12. Στα σημεία του κτηρίου που προβλέπεται να γίνουν εργασίες, η μεταφορά υλικών θα γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή, προκειμένου να μην υπάρξουν ζημιές στους ήδη διαμορφωμένους χώρους του κτηρίου. Στην περίπτωση, τυχόν, πρόκλησης οιασδήποτε ζημιών ο ανάδοχος θα φέρει την απόλυτη και αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη αποκατάστασή τους.
13. Μετά το πέρας των εργασιών θα γίνει πλήρης καθαρισμός των χώρων, καθώς και όλων των εγκαταστάσεων των χώρων, ώστε όλοι οι χώροι του κτηρίου να παραδοθούν ελεύθεροι από κάθε άχρηστο υλικό, καθαροί και έτοιμοι προς χρήση.
14. Ως χρόνος εκτέλεσης των εργασιών ορίζονται οι τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής σύμβασης της εν λόγω προμήθειας και εκτέλεσης εργασιών. Σε περίπτωση καθυστέρησης περάτωσης των εργασιών και παράδοσης πέραν των καθοριζόμενων 30 ημερολογιακών ημερών θα επιβάλλεται ποινική ρήτρα ίση με 150€ για κάθε ημέρα.
15. Ο Ανάδοχος με την ολοκλήρωση των εργασιών και πριν την παραλαβή αυτών, θα υποβάλει πλήρη φάκελο, ο οποίος θα περιλαμβάνει:
 - (α) Πλήρη, "Ός Κατεσκευάσθη" (as built) σειρά σχεδίων σε έντυπη και ηλεκτρονικά επεξεργασίμη μορφή, με αποτύπωση του συνόλου των εγκαταστάσεων. Τα "Ός Κατεσκευάσθη" σχέδια, ενδεικτικά θα περιλαμβάνουν, διάγραμμα ισχυρών ρευμάτων, κατόψεις των χώρων του διαμερίσματος με τον εγκατεστημένο εξοπλισμό, υλικά, εξαρτήματα, καλωδιώσεις, γραμμές τροφοδοσίας κλπ., λεπτομέρειες, λειτουργικά διαγράμματα, μονογραμμικά σχέδια (πινάκων κλπ) και ότι άλλο απαιτηθεί για την λεπτομερή αποτύπωση του συνόλου των εγκαταστάσεων.



- (β) Όλα τα πιστοποιητικά, έγγραφα, έντυπα, βεβαιώσεις, εγγυήσεις, τεχνικά εγχειρίδια, εγχειρίδια λειτουργίας κτλ των υλικών και εγκαταστάσεων.
- (γ) Επίσης να γίνει σήμανση και ονομαστική καταγραφή των ασφαλειών του πίνακα για κάθε χώρο (εσωτερικών και εξωτερικών).
16. Ο ανάδοχος ως μοναδικός υπεύθυνος για την ασφαλή κατασκευή του έργου υποχρεούται να υποβάλλει χωρίς επιπλέον αμοιβή υπογεγραμμένα τα πρωτόκολλα ΕΛΟΤ HD 384 που απαιτούνται και δείχνουν την ασφαλή κατασκευή των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων στις εργασίες που θα γίνουν στους χώρους που αναφέρονται
17. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά την ολοκλήρωση των εργασιών και την υποβολή της βεβαίωσης της αρμόδιας Επιτροπής για την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή της εν λόγω προμήθειας και εκτέλεσης εργασιών.
18. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό υποχρεούνται επί ποινή αποκλεισμού να υποβάλουν την οικονομική τους προσφορά στο υπόδειγμα - έντυπο του ΕΚΠΕΘΕ, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται η αποδοχή των όρων της παρούσας τεχνικής περιγραφής και ότι έχουν λάβει υπόψη τις συνθήκες του έργου. Η οικονομική προσφορά στο υπόδειγμα έντυπο του ΕΚΠΕΘΕ θα κατατεθεί σε κλειστό φάκελο με πρωτότυπη υπογραφή και σφραγίδα.
19. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει για να υπογράψει τη σύμβαση εντός του οριζόμενου από την απόφαση ανάθεσης χρονικού διαστήματος, θα κηρύσσεται αυτομάτως έκπτωτος.
20. Ως χρόνος εγγύησης και συντήρησης ορίζεται το διάστημα των δύο (2) ετών από την ημερομηνία παραλαβής των εργασιών. Εάν κατά τη διάρκεια των δύο (2) ετών, τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν υποστούν μερική ή ολική καταστροφή, που θα προκύψει από από κατασκευαστικές ατέλειες ή σφάλματα τοποθέτησης/συνδεσμολογίας, από ελλιπή ή ελαττωματικά υλικά κλπ, ο ανάδοχος υποχρεούται να τα αποκαταστήσει χωρίς καθυστέρηση, με δικές του δαπάνες, μέσα στην σχετική προθεσμία που θα τεθεί από το ΕΚΠΕΘΕ.
21. Το ΕΚΠΕΘΕ διατηρεί το δικαίωμα με απόφασή του, να προχωρήσει στην ματαίωση της περιγραφόμενης προμήθειας -εγκατάστασης, σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, χωρίς να υποχρεούται να αιτιολογήσει την απόφασή του.

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΠΡΟΤΥΠΑ

- Συμμορφώνονται με τους εξής κανονισμούς:
 - Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384.
 - Όλα τα διεθνή πρότυπα EN, IEC, VDE κλπ., όπου δεν καλύπτει η Ελληνική Νομοθεσία.
 - Τους ισχύοντες κανονισμούς, των όρων της ΔΕΗ.
 - Τους Ελληνικούς Κανονισμούς Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων.
- Χρησιμοποιήσουν υλικά τα οποία θα είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς με τη σήμανση CE, ενώ ο οίκος κατασκευής τους θα πρέπει να είναι κατάλληλα πιστοποιημένος για το σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001.
- Συμπεριλαμβάνουν στο κόστος του έργου στην οικονομική προσφορά τους:
 - Την αποξήλωση των ήδη εγκατεστημένων συστημάτων και την μεταφορά αυτών σε χώρο που θα οριστεί από την επίβλεψη ή την απόρριψή τους.
 - Τα νέα προς εγκατάσταση υλικά.
 - Την εργασία εγκατάστασης των νέων υλικών και την εκτέλεση δοκιμών μέχρι ικανοποιητικής λειτουργίας και παράδοσης του έργου.



Προετοιμασία εργασιών χρωματισμού

Πριν την έναρξη των εργασιών, θα καλυφθούν με χαρτοταινία ή θα αφαιρεθούν όλα τα τμήματα των επιφανειών που δεν θα χρωματισθούν και έρχονται σε άμεση επαφή με τις προς χρωματισμό επιφάνειες (πλακίδια πριζών, διακόπτες κτλ).

Τα δάπεδα θα προστατευτούν με χοντρό οντουλέ (ρολό), ενώ τα έπιπλα, όπως και κάθε άλλο αντικείμενο, θα καλυφθούν με νάilon.

Μετά το πέρας των εργασιών, όλα τα αντικείμενα που μετακινήθηκαν θα επανατοποθετηθούν στις αρχικές τους θέσεις, ενώ τα προστατευτικά υλικά (χαρτοταινίες, νάilon, οντουλέ κτλ) αφού αφαιρεθούν, θα απομακρυνθούν από το κτίριο με ειδικούς πλαστικούς σάκους με ευθύνη του αναδόχου. Οι χώροι θα παραδοθούν καθαροί και θα δοθεί μεγάλη προσοχή στις περιοχές, που έχουν έρθει σε άμεση επαφή με τις χρωματισμένες επιφάνειες, όπως τα κουφώματα, τα δάπεδα, τα περιθώρια (σοβατεπί) κτλ.

Χρωματισμοί

Όλες οι επιφάνειες θα ελεγχθούν προσεκτικά για επιδιορθώσεις και όπου χρειασθεί θα γίνουν τα απαραίτητα μερεμέτια με χρήση ακρυλικού στόκου.

Επίσης θα σπατουλαριστούν τα μερεμέτια που προέκυψαν από τις εργασίες με ακρυλικό στόκο, ο οποίος θα έχει άριστη πρόσφυση με το υπόστρωμα και μεγάλη αντοχή στα σκασίματα προσδίδοντας μία λεία και ανθεκτική επιφάνεια χωρίς ατέλειες ικανή να δεχθεί κατάλληλα το υπόστρωμα βάσεως και το πλαστικό χρώμα. Η εργασία αυτή θα ολοκληρωθεί με εξομάλυνση των ατελειών με τριβίδι για την επίτευξη απολύτως λείας επιφάνειας.

Μετά το τρίψιμο, οι επιφάνειες των τοίχων θα καθαριστούν από τις σκόνες και θα περαστούν μια στρώση ακρυλικό αστάρι νερού, ενδεικτικού τύπου SMALTOX hydro της VECHRO ή ισοδύναμου, άοσμο με ισχυρή πρόσφυση και μεγάλη διεισδυτικότητα, φιλικό στο χρήστη και το περιβάλλον, η αραίωση του οποίου θα γίνει σύμφωνα με τις προδιαγραφές της προμηθεύτριας εταιρείας.

Τέλος όλες οι επιφάνειες θα χρωματιστούν με πλαστικό χρώμα σε δυο στρώσεις ενδεικτικού τύπου SMALTOPLAST EXTRA ECO της VECHRO ή ισοδύναμου, σε απόχρωση επιλογής της επιτροπής παρακολούθησης. Όπου απαιτείται, θα περαστούν τόσες επιπλέον στρώσεις, όσες χρειάζεται, ώστε το αποτέλεσμα των τελικών χρωματισμών να είναι ομοιογενές, λείο και να μην φεγγίζει.

Σε κάθε περίπτωση τα χρώματα θα πρέπει να έχουν μεγάλη καλυπτικότητα, να έχουν καλό στρώσιμο, ώστε κατά το στέγνωμα του χρώματος πάνω στην επιφάνεια του τοίχου να εξαφανίζονται τα μικρά εξογκώματα που δημιουργούνται με το πέρας του ρολού δίνοντας μια λεία επιφάνεια, και μέχρι να στεγνώσει να μην κάνει τρεξίματα. Επίσης θα πρέπει να έχουν αντοχή στο πλύσιμο και τα ήπια καθαριστικά (το χρώμα θα παραμένει σταθερό).

Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι άριστης ποιότητας, φιλικά στο χρήστη και το περιβάλλον, συμβατά με το υπάρχον υλικό υποστρώματος των εκάστοτε επιφανειών και σε κάθε περίπτωση θα προέρχονται από το ίδιο εργοστάσιο παραγωγής.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οικολογικό χρώμα ακρυλικής βάσεως νερού για εσωτερική βαφή επιχρισμάτων, σκυροδέματος ή γυψοσανίδας

Βαφή με οικολογικό χρώμα ακρυλικής βάσεως νερού κατάλληλο για την διακόσμηση και την προστασία εσωτερικών επιφανειών σκυροδέματος ή επιχρίσματος, πιστοποιημένο από διεθνώς αναγνωρισμένο φορέα απονομής οικολογικού σήματος. Η προηγούμενη επεξεργασία καθώς και η επισκευή επιχρίσματος (μέχρι ποσοστό 5% της συνολικής επιφάνειας) περιλαμβάνεται στην Τιμή Μονάδος.

Ηλεκτρολογικές Εργασίες

Αποξήλωση και αντικατάσταση επίτοιχων υφιστάμενων πινάκων, με Γενικούς Διακόπτες 40(A). Στους νέους πίνακες θα τοποθετηθούν υποχρεωτικά διακόπτες διαρροής έντασης.

Οι παροχές καθώς και οι αναχωρήσεις αυτών παραμένουν και συνδέονται στους νέους πίνακες.



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης
και Εργοδότης

«Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία»



Τα υλικά ράγας των υπαρχόντων πινάκων θα αντικατασταθούν από καινούργια των ίδιων ή βελτιωμένων χαρακτηριστικών. Οι νέοι πίνακες θα έχει εφεδρεία χώρου τουλάχιστον 50% για μελλοντική χρήση.

Προμήθεια λαμπτήρων, φωτιστικών σωμάτων με λαμπτήρες τύπου LED (E27/840,12-13W, τουλάχιστον 1500 Lm, τουλάχιστον 20.000 h).

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

1. Οι διακόπτες θα είναι ονομαστικής εντάσεως 10 A, τάσεως 220 V, με πλατύ πλήκτρο, τετράγωνοι, τριμερείς, κατάλληλοι για επίτοιχη τοποθέτηση ή σε κανάλι κατά περίπτωση. Οι ρευματοδότες θα είναι ΣΟΥΚΟ, ονομαστικής εντάσεως 16 A, τάσεως 220 V, τετράγωνοι, τριμερείς, κατάλληλοι για επίτοιχη τοποθέτηση ή σε κανάλι κατά περίπτωση. Οι στεγανοί διακόπτες και ρευματοδότες θα έχουν βαθμό στεγανότητας IP 44 κατά DIN 40050 και IEC 529. Όλοι οι διακόπτες, ρευματοδότες, μπουτόν κ.λ.π. θα είναι του ίδιου κατασκευαστή και του ίδιου οίκου και θα τύχουν πριν από την τοποθέτησή τους της εγκρίσεως της επιβλέψεως.
2. Τα καλώδια θα είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τις προδιαγραφές ΕΛΟΤ για εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.
3. Όλες οι σωληνώσεις θα είναι πλαστικές και ορατές. Οι αγωγοί κάθε κυκλώματος θα οδεύουν σε ξεχωριστό σωλήνα και θα διακλαδίζονται σε ξεχωριστά κουτιά διακλάδωσης. Οι διαδρομές των σωλήνων θα είναι οριζόντιες ή κατακόρυφες. Οι επακριβείς θέσεις των διαφόρων ηλεκτρικών σημείων θα καθορισθούν σε συνεργασία με την επίβλεψη, την οποία ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να συμβουλευείται τακτικά. Όλα τα φωτιστικά σώματα ασφαλείας θα παραμείνουν στις υπάρχουσες θέσεις.
4. Οι πίνακες διανομής θα αποτελούνται από μεταλλικό κουτί χαλυδσοελάσματος D.K.P. και θα είναι κατάλληλοι για την τοποθέτηση οργάνων μέσω φορέων σχήματος ΩΜΕΓΑ. Η μετωπική του πλάκα θα είναι επίσης χαλύβδινη, θα φέρει τις απαραίτητες οπές για τα όργανα του πίνακα και θα προσαρμόζεται στο κουτί μέσω τεσσάρων χρωμιωμένων κοχλιών. Η μετωπική πλάκα κάτω από κάθε όργανο θα φέρει πινακίδα και ζελατίνα για την αναγραφή των κυκλωμάτων. Το πάχος του ελάσματος θα είναι τουλάχιστον 1,25 χλστ. Οι πίνακες θα είναι βαμμένοι από το εργοστάσιο κατασκευής σε χρώμα γκρι σφυρήλατο και θα είναι κατάλληλοι για επίτοιχη εγκατάσταση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα σχέδια και τις υποδείξεις της επίβλεψης. Όλα τα υλικά και μικρούλικα στήριξης, όπως χαλύβδινα ελάσματα, σιδηροτροχιές, κοχλίες κ.λ.π., θα πρέπει να είναι ανοξειδωτά ή να έχουν υποστεί ειδική αντιδιαβρωτική προστασία. π.χ. γαλβάνισμα. Οι πίνακες θα φέρουν συλλεκτήρια μπάρα γειώσεως. Η κατασκευή και διαμόρφωση των πινάκων θα είναι σύμφωνη προς τους Ελληνικούς και Διεθνείς Κανονισμούς. Όλα τα υλικά των πινάκων θα είναι του ίδιου οίκου, ώστε να υπάρχει ομοιομορφία. Το ηλεκτρολογικό υλικό θα είναι κατασκευασμένο από οίκο ο οποίος είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001, ενώ όλα τα υλικά θα έχουν ένδειξη CE.

Όλα τα μεταλλικά μέρη της εγκατάστασης, όπως φωτιστικά σώματα, ρευματοδότες, κ.λ.π. μηχανήματα και συσκευές, θα συνδεθούν στο σύστημα γειώσεως. Όλα τα δίκτυα θα γειωθούν με ανεξάρτητο αγωγό γειώσεως, καταλήγοντας στη μπάρα γειώσεως του αντίστοιχου πίνακα από όπου θα αναχωρεί η γενική γραμμή γείωσης.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Στην εγκατάσταση περιλαμβάνονται :

- Η εγκατάσταση της εσωτερικής μονάδας επίτοιχα, υπο την οροφή με όλα τα απαραίτητα στηρίγματα, ράβδους ανάρτησης κλπ.
- Η εγκατάσταση της εξωτερικής μονάδας αναρτημένη με σιδηροκατασκευή
- Η εγκατάσταση των καλωδιώσεων και σωληνωμάτων των ψυκτικών κυκλωμάτων μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας.
- Η ηλεκτρική σύνδεση της εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας.
- Η εγκατάσταση των controllers και η ηλεκτρική τους σύνδεση.
- Η πλήρωση του συγκροτήματος με ψυκτικό υγρό και ειδικό λιπαντικό έλαιο.
- Οι δοκιμές και ρυθμίσεις για παράδοση σε πλήρη λειτουργία



ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ

Οι φορητοί πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως των 6Κγ θα είναι κατάλληλοι για κατάσβεση πυρκαγιών κατηγορίας Α, Β, C, και Ε δηλαδή πυρκαγιών που προέρχονται από στερεά, υγρά και αέρια καύσιμα και πάνω σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις με τάση λειτουργίας μέχρι 1000 VOLT.

Το κυλινδρικό σώμα του πυροσβεστήρα θα κατασκευασθεί από χαλυβδόφυλλο πάχους τουλάχιστο 1,5 χιλ., και θα έχει υποστεί δοκιμασία σε υδραυλική πίεση 25 ατμ.

Η εκτόξευση της κόνεως θα γίνεται με την πίεση CO₂ που θα περιέχεται σε ειδικό χαλύβδινο φιαλίδιο μέσα στον πυροσβεστήρα. Το φιαλίδιο αυτό θα πρέπει να έχει υποστεί δοκιμασία σε υδραυλική πίεση 250 ατμ.

Ο ελαστικός σωλήνας του πυροσβεστήρα θα είναι υψηλής πιέσεως και θα φέρει στο άκρο του διάταξη διακοπής της εκτοξεύσεως.

Η κατασκευή και η σήμανση του πυροσβεστήρα (οδηγίες χρήσεως κλπ.) θα είναι απόλυτα σύμφωνοι με τους ισχύοντες Ελληνικούς και διεθνείς κανονισμούς (NHS 19 - 1972).

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Όπου εγκαθίστανται λήψεις τηλεφώνου - δεδομένων θα γίνεται και η αντίστοιχη πιστοποίηση.

Υδραυλικές Εγκαταστάσεις

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ

Τα καθίσματα των λεκανών ευρωπαϊκού τύπου θα είναι πλαστικά βαρέως τύπου με άσπρο χρώμα.

ΧΑΡΤΟΘΗΚΕΣ

Οι χαρτοθήκες θα είναι μεταλλικές, κατάλληλες για επίτοιχη τοποθέτηση και ενδεικτικών διαστάσεων 15 × 15 εκ. Θα τοποθετηθεί μία δίπλα σε κάθε λεκάνη.

ΔΟΧΕΙΑ ΡΕΥΣΤΟΥ ΣΑΠΩΝΑ

Τα δοχεία ρευστού σάπωνα θα είναι από πλαστικό κατάλληλα για τοποθέτηση δίπλα σε κάθε νιπτήρα.

Οι ποσότητες / εργασίες που αναφέρονται στον πίνακα 1 είναι οι μέγιστες. Οι τελικές ποσότητες θα καθοριστούν από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Πραλαβής του έργου.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα Κ. Ανδρωνά (e-mail: ekfrasi@ekfrasi.gr) όλες τις εργάσιμες μέρες, κατά τις ώρες 09:00-15:00 και στα τηλέφωνα 210 36 46 953.



Πίνακας 1: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Περιγραφή	CPV	Μον. Μέτρ.	Ποσότητα	Τιμή Μον.	Σύνολο	
Χρωματισμοί Επιφανειών						
Κερκύρας	45442110-1	m ²	140	8.80	1 232.00	
Σπετσών	45442110-1	m ²	140	8.80	1 232.00	
Ολυμπίων	45442110-1	m ²	140	8.80	1 232.00	
Αιγίνης	45442110-1	m ²	140	8.80	1 232.00	
Θύρες - παράθυρα	45442110-1	m ²	39.6	8.00	316.80	
Επισκευή ξυλίνων (ντουλάπες)	45442110-1	m ²	21.84	8.00	174.72	
Χρωματισμοί κιγκλιδωμάτων	45442110-1	μ.μ.	120	3.00	360.00	
Μεταφορές επίπλων		κ.α.	4	250.00	1 000.00	
Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις						
Φωτιστικά Σώματα Σπετσών	45310000-3	τεμ	8	30.00	240.00	
Φωτιστικά Σώματα Κερκύρας	45310000-3	τεμ	9	30.00	270.00	
Φωτιστικά Σώματα Ολυμπίων	45310000-3	τεμ	8	30.00	240.00	
Φωτιστικά Σώματα Αιγίνης	45310000-3	τεμ	8	30.00	240.00	
Λαμπτήρες Σπετσών	45310000-3	τεμ	10	5.00	50.00	
Λαμπτήρες Κερκύρας	45310000-3	τεμ	10	5.00	50.00	
Λαμπτήρες Ολυμπίων	45310000-3	τεμ	10	5.00	50.00	
Λαμπτήρες Αιγίνης	45310000-3	τεμ	10	5.00	50.00	
Επισκευή Ηλεκτρ. Πινάκων	45310000-3	τεμ	4	150.00	600.00	
Εγκατάσταση κλιματ. Μονάδων	42512000-8	τεμ	8	70.00	560.00	
Φορητοί πυροσβεστήρες	35111320-4	τεμ	4	35.00	140.00	
Εγκατάσταση δικτύου Η/Υ	45310000-3	κ.α.	4	200.00	800.00	
Έλεγχος εγκατάστασης	45310000-3	κ.α.	4	70.00	280.00	
Έλεγχοι Υδραυλικών Εγκαταστάσεων						
Σπετσών (υλικά & εργασία)	45332000-3	κ.α.	1	180.00	180.00	
Κερκύρας (υλικά & εργασία)	45332000-3	κ.α.	1	180.00	180.00	
Ολυμπίων (υλικά & εργασία)	45332000-3	κ.α.	1	180.00	180.00	
Αιγίνης (υλικά & εργασία)	45332000-3	κ.α.	1	180.00	180.00	
Απρόβλεπτες Εργασίες (15%)					1,660.43	
					προ ΦΠΑ	12,729.95
					ΦΠΑ	3,055.19
					Σύνολο	15,785.14

Με την παρούσα προσφορά αποδέχομαι ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της από 27/4/2021 πρόσκλησης και τις προϋποθέσεις του ν. 4412/2016.

Αθήνα,

Ο Προσφέρων

(σφραγίδα - υπογραφή)



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης
και Επιστρεφθέντων

«Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία»

